

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenia zjazdu i terenu przepompowni kanalizacji sanitarno tłocznej Sztumska Wieś, gmina Sztum.					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0.0083	km km	0.008	
				RAZEM	0.008
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 10.97	m ³ m ³	10.970	
				RAZEM	10.970
2.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 10.97	m ³ m ³	10.970	
				RAZEM	10.970
2.3	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.50	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
3		Podbudowa			
3.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 20 cm głębok.koryt. Obmiar: 14,66+16,17+krawężnik9,60*0,35=34,19 34.19	m ² m ²	34.190	
				RAZEM	34.190
3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 30.83	m ² m ²	30.830	
				RAZEM	30.830
3.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszczeniu Krotność = 10 30.83	m ² m ²	30.830	
				RAZEM	30.830
3.4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 34.19	m ² m ²	34.190	
				RAZEM	34.190
3.5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 34.19	m ² m ²	34.190	
				RAZEM	34.190
4		Nawierzchnia			
4.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 30.83	m ² m ²	30.830	
				RAZEM	30.830
4.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 30.83	m ² m ²	30.830	
				RAZEM	30.830
4.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 30.83	m ² m ²	30.830	
				RAZEM	30.830
5		Elementy ulic			
5.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmir; 13,16x0,075=0,99 0.99	m ³ m ³	0.990	
				RAZEM	0.990
5.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej przy peronie szkolnym. Obmiar:13,60 13.60	m m	13.600	
				RAZEM	13.600
6		Roboty wykończeniowe			
6.1	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 5.23	m ² m ²	5.230	
				RAZEM	5.230
6.2	KSNR 1 0403-02	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. do 10cm Krotność = 5 5.23	m ² m ²	5.230	
				RAZEM	5.230